PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ITEMS A SUMA ALZADA

PIEDRA ANGULAR SPA 77.453.608-6
LAS SIERVAS DE MARIA 5556, HUECHURABA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE — NEWAIR
DIRECCIÓN: Aeropuerto AMB, Pudahuel, Santiago
FECHA: 16-10-2026

POZO DREN COMPLETO (Pozo + Zanja)

A.1 Excavación y obra completa

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
A.1.1	Excavación pozo y zanja (factor de esponjamiento 30%) mas retiro a botadero autorizado	GL	1,00	$ 2.900.000	$ 2.900.000
A.1.2	Geotextil 280 gr/m²	GL	1,00	$ 565.000	$ 565.000
A.1.3	Bolones de 4 a 8 pulgadas	m³	60,00	$ 35.000	$ 2.100.000
A.1.4	Gravilla	m³	22,00	$ 35.000	$ 770.000
A.1.5	Tubo de drenaje corrugado perforado 110 mm (30mts)	GL	1,00	$ 120.000	$ 120.000
A.1.6	Cámara de registro PVC 400mm	UN	2,00	$ 150.000	$ 300.000
A.1.7	Tubo PVC liso 110 mm (bajo el portón)	GL	1,00	$ 22.000	$ 22.000
A.1.8	Estructura hormigon para pasada de dren sector entrada de vehiculos	ml	1,00	$ 850.000	$ 850.000
	Subtotal A.1				**$ 7.627.000**
	TOTAL POZO DREN COMPLETO (Pozo + Zanja)				**$ 7.627.000**

RESUMEN

COSTO DIRECTO	**$ 7.627.000**
GASTOS GENERALES	$ 762.700
UTILIDADES	$ 2.288.100
SUBTOTAL NETO	**$ 10.677.800**
IVA	$ 2.028.782
TOTAL	**$ 12.706.582**