PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ITEMS A SUMA ALZADA

PIEDRA ANGULAR SPA 77.453.608-6
LAS SIERVAS 5556, HUECHURABA
OBRA: PROPUESTA DE AMPLIACIÓN SAN BERNARDO
DIRECCIÓN: Covadonga 139, San Bernardo, RM
FECHA: 16-10-2026

A OBRAS PRELIMINARES

A.1 Instalación de faenas y trabajos previos

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
A.1.1	Instalación de faena (oficina, bodega, pañol, iluminación)	GL	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000
A.1.3	Empalmes provisorios de luz y agua	GL	1,00	$ 550.000	$ 550.000
A.1.4	Servicios higiénicos provisorios	GL	3,00	$ 120.000	$ 360.000
A.1.6	Tala y retiro de árbol	UN	1,00	$ 750.000	$ 750.000
A.1.7	Trazado, replanteo y niveles	GL	1,00	$ 350.000	$ 350.000
A.1.8	Rebaje de terreno (e = 0,30 m)	m³	64,88	$ 50.000	$ 3.244.230
A.1.8	Retiro de escombros	GL	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000
A.1.9	Portón de 4,30 m x 2,50 m	GL	1,00	$ 1.750.000	$ 1.750.000
	Subtotal A.1				**$ 10.704.230**
	TOTAL A				**$ 10.704.230**

B RECINTOS

B.1 Sala de Capacitación 01 (50,00 m²)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
B.1.1	Tabiquería exterior	m²	57,40	$ 85.000	$ 4.879.000
B.1.2	Tabiquería interior	m²	15,00	$ 76.000	$ 1.140.000
B.1.4	Estructura de cielo	m²	50,00	$ 32.000	$ 1.600.000
B.1.5	Porcelanato de piso	m²	50,00	$ 95.000	$ 4.750.000
B.1.6	Guardapolvo	ml	30,00	$ 25.000	$ 750.000
B.1.7	Pintura de muros	m²	72,00	$ 7.500	$ 540.000
B.1.8	Pintura de cielo	m²	50,00	$ 7.500	$ 375.000
B.1.9	Ventanas	m²	4,02	$ 230.000	$ 924.600
B.1.10	Puerta doble	UN	1,00	$ 750.000	$ 750.000
	Subtotal B.1				**$ 15.708.600**

B.2 Sala de Capacitación 02 (42,40 m²)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
B.2.1	Tabiquería exterior	m²	48,52	$ 85.000	$ 4.124.200
B.2.2	Tabiquería interior	m²	15,00	$ 76.000	$ 1.140.000
B.2.4	Estructura de cielo	m²	42,40	$ 32.000	$ 1.356.800
B.2.5	Porcelanato de piso	m²	42,40	$ 95.000	$ 4.028.000
B.2.6	Guardapolvo	ml	26,96	$ 25.000	$ 674.000
B.2.7	Pintura de muros	m²	64,70	$ 7.500	$ 485.280
B.2.8	Pintura de cielo	m²	42,40	$ 7.500	$ 318.000
B.2.9	Ventanas	m²	3,02	$ 230.000	$ 694.600
B.2.10	Puerta doble	UN	1,00	$ 750.000	$ 750.000
	Subtotal B.2				**$ 13.570.880**

B.3 Sala de Capacitación 03 (30,00 m²)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Total**
B.3.1	Tabiquería exterior	m²	49,00	$ 85.000	$ 4.165.000
B.3.3	Estructura de cielo	m²	30,00	$ 32.000	$ 960.000
B.3.4	Porcelanato de piso	m²	30,00	$ 95.000	$ 2.850.000
B.3.5	Guardapolvo	ml	22,00	$ 25.000	$ 550.000
B.3.6	Pintura de muros	m²	52,80	$ 7.500	$ 396.000
B.3.7	Pintura de cielo	m²	30,00	$ 7.500	$ 225.000
B.3.8	Ventanas	m²	2,82	$ 230.000	$ 648.600
B.3.9	Puerta doble	UN	1,00	$ 750.000	$ 750.000
	Subtotal B.3				**$ 10.544.600**

B.4 Guardar (9,80 m²)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Total**
B.4.1	Tabiquería exterior	m²	10,72	$ 85.000	$ 911.200
B.4.2	Tabiquería interior	m²	15,00	$ 76.000	$ 1.140.000
B.4.4	Estructura de cielo	m²	9,80	$ 32.000	$ 313.600
B.4.5	Porcelanato de piso	m²	9,80	$ 95.000	$ 931.000
B.4.6	Guardapolvo	ml	13,92	$ 25.000	$ 348.000
B.4.7	Pintura de muros	m²	33,41	$ 7.500	$ 250.560
B.4.8	Pintura de cielo	m²	9,80	$ 7.500	$ 73.500
B.4.9	Puerta simple	UN	1,00	$ 400.000	$ 400.000
	Subtotal B.4				**$ 4.367.860**

B.5 Baños 01 y 02					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Total**
B.5.1	Tabiquería exterior	m²	12,42	$ 85.000	$ 1.055.700
B.5.2	Tabiquería baño	m²	8,89	$ 73.000	$ 648.970
B.5.3	Tabiquería interior	m²	15,00	$ 76.000	$ 1.140.000
B.5.4	Estructura de cielo	m²	18,00	$ 32.000	$ 576.000
B.5.5	Porcelanato de piso	m²	18,00	$ 95.000	$ 1.710.000
B.5.6	Pintura muro	m²	41,57	$ 7.000	$ 290.976
B.5.8	Tabiquería de cubículos	m²	9,24	$ 150.000	$ 1.386.000
B.5.9	Artefactos sanitarios (4 WC y 4 lavamanos)	UN	8,00	$ 240.000	$ 1.920.000
B.5.10	Grifería de agua potable	UN	4,00	$ 1.400.000	$ 5.600.000
B.5.11	Espejos y accesorios	UN	4,00	$ 90.000	$ 360.000
B.5.12	Ventana sanitaria	UN	3,00	$ 90.000	$ 270.000
B.5.13	Puerta simple	UN	2,00	$ 400.000	$ 800.000
B.5.14	Red de agua potable	GL	1,00	$ 1.700.000	$ 1.700.000
B.5.15	Red de alcantarillado	GL	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000
	Subtotal B.5				**$ 18.957.646**
	TOTAL B				**$ 63.149.586**

C CORREDOR CUBIERTO Y PATIO

C.1 Estructura de techo pasillo

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
C.1.1	Estructura de techo pasillo	GL	1,00	$ 4.500.000	$ 4.500.000
	Subtotal C.1				**$ 4.500.000**

C.2 Pisos exteriores

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
C.2.1	Piso antideslizante del corredor	m²	56,44	$ 95.000	$ 5.361.990
	Subtotal C.2				**$ 5.361.990**
	TOTAL C				**$ 9.861.990**

D OBRAS GENERALES

D.1 Base y radier (bajo salas, Guardar, baños y pasillos: 216,28 m²)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
D.1.1	Base estabilizada (e = 0,15)	m³	32,44	$ 53.000	$ 1.719.442
D.1.2	Cama de gravilla (e = 0,10)	m³	21,63	$ 53.000	$ 1.146.295
D.1.3	Radier H25 e = 10 cm con malla C-92	m²	216,28	$ 36.000	$ 7.786.152
D.1.4	Servicio de bomba de hormigón	UN	2,00	$ 600.000	$ 1.200.000
	Subtotal D.1				**$ 11.851.888**

D.2 Techumbres, aleros y canales

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
D.2.1	Aguas lluvia: canales y hojalatería	GL	1,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000
D.2.2	Techumbre general	m²	216,28	$ 92.000	$ 19.897.944
D.2.3	Aleros (0,40 m)	m²	26,99	$ 92.000	$ 2.483.264
	Subtotal D.2				**$ 24.181.208**

D.3 Aseo

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
D.3.1	Aseo durante la obra	m²	292,03	$ 2.500	$ 730.080
D.3.2	Aseo final	m²	292,03	$ 2.500	$ 730.080
	Subtotal D.3				**$ 1.460.160**
	TOTAL D				**$ 37.493.256**

RESUMEN

COSTO DIRECTO	**$ 121.209.062**
GASTOS GENERALES	$ 6.060.453
UTILIDADES	$ 18.181.359
SUBTOTAL NETO	**$ 145.450.875**
IVA	$ 27.635.666
TOTAL	**$ 173.086.541**